

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>20150060</b>	<b>06a</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>06a</b>	<b>Úpravy 2,NP</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>20150060</b>	<b>SÚ a přístavba DDCHM Zbraslav U Včely 176</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing.Vladimír Matějka ASA PROJEKT		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing.Vladimír Matějka ASA PROJEKT			
Objednatel	Dětský domov Charloty Masarykové			
Dodavatel			Zakázkové číslo	20150060
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Technický a autorský dozor	
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			0 Kč
DPH	21,0 %			0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>0 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>20150060 SÚ a přístavba DDCHM Zbraslav U Včely 176</b>	Rozpočet :	20150060
Objekt :	<b>06a Úpravy 2,NP</b>		06a

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
311 Sádrokartonové konstrukce	0	0	0	0	0
317 Překlady	0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	0	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	0	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	0	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	0	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	0	0	0	0
781 Obklady keramické	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
790 Vnitřní vybavení	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Technický a autorský dozor	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	20150060 SU a přístavba DDCHM Zbraslav U Včely 17	Rozpočet: 20150060
Objekt :	06a Úpravy 2,NP	06a

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
1	310238211R00	Zazdívka okna ve 2.05)	m3	0,45		
2	311238218R00	Zdivo POROTHERM 44 P+D tl. 440 mm	m2	22,80		
3	342248112R00	Příčky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm	m2	16,10		
4	346244351R01	Obezdvíka koupelňových van	m2	5,70		
	<b>Celkem za</b>	<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				
<b>Díl: 311</b>		<b>Sádrokartonové konstrukce</b>				
5	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	37,00		
6	342266111R00	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci	m2	19,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>311 Sádrokartonové konstrukce</b>				
<b>Díl: 317</b>		<b>Překlady</b>				
7	317944311RT3	Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů včetně dodávky profilu IPE 120	t	0,25		
8	317944313RT2	Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů včetně dodávky profilu IPE č.14	t	0,05		
9	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	2,50		
	<b>Celkem za</b>	<b>317 Překlady</b>				
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
10	413232211R00	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm	kus	12,00		
11	413941123RT2	Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22 včetně dodávky profilu I č. 14	t	0,35		
12	411320140RA0	Strop ŽB z betonu C25/30, tl.85mm, ztrac.bednění z trapéz.plechu 0,7mm, vč.výztuže R8 do každé vlny	m2	24,00		
13	417320132RAA	Ztužující věnec ŽB beton C20/25, 45x20cm, izolace Lignopor 8 cm, bednění, výztuž	m	9,75		
	<b>Celkem za</b>	<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				
14	611421331R0H	Oprava váp.omítek stropů do 20% plochy - štukových	m2	141,80		
15	612421331R0H	Oprava vápen.omítek stěn do 20 % pl. - štukových nebo pod obklady	m2	422,30		
16	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	43,10		
17	612471424R00	Maltovinová úprava stěn s vyhlazením v místě odstraněného olej.nátěru, vč.penetrace podkladu	m2	70,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>				
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
18	632419220R00	Vyrovnání výškových úrovní stáv.podlah samonivelační stěrkou tl.do 20 mm	m2	178,80		
19	631320021RA0	Cementový potěr se sítí KARI	m2	20,03		
	<b>Celkem za</b>	<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				
20	642941121RT3	Pouzdro pro posuvné dveře protilehlé, do zdiva protilehlé pouzdro 1650/1970 mm	kus	1,00		
21	642941121RT5	Pouzdro pro posuvné dveře protilehlé, do zdiva protilehlé pouzdro 2050/1970 mm	kus	4,00		
22	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm	kus	1,00		
23	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	3,00		
24	642942111RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 11 cm	kus	4,00		
25	642952220RU4	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 4 m2 vč.dodávky zárubně obložkové 197 x 165/20 -35cm	kus	1,00		
26	642952220RU6	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 4 m2 vč.dodávky zárubně obložkové 197 x 205/20 -35cm	kus	4,00		

## Položkový rozpočet

Stavba :	20150060 SU a přístavba DDCHM Zbraslav U Včely 17	Rozpočet: 20150060
Objekt :	06a Úpravy 2,NP	06a

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
27	648991113RT2	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm	m	5,90		
28	648991113RT3	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 300 mm	m	2,05		
<b>Celkem za</b>		<b>64 Výplně otvorů</b>				
<b>Díl: 9</b>	<b>Ostatní konstrukce</b>					
29	900 01	Zednická výpomoc pro řemesla	kompl	1,00		
30	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	82,00		
31	931971111R00	Oddělení příček od strop.kce separační vrstvou z pásku asf.lepenky	m	3,60		
32	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	186,30		
<b>Celkem za</b>		<b>9 Ostatní konstrukce</b>				
<b>Díl: 94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>					
33	941955001R00	Lešení lehké pomocné - pro montáž SDK	m2	70,00		
34	941955001R01	Lešení lehké pomocné - pro opravu omítek	m2	160,00		
<b>Celkem za</b>		<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				
<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>					
35	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	24,00		
36	764331850R00	Demontáž loplechování atiky terasy	m	10,00		
37	767122812R00	Vybourání ocel.okenních mříží	m2	4,32		
38	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	158,80		
39	962031132R00	Bourání příček cihelných s dveřmi tl. 10 cm	m2	34,20		
40	962042321R00	Ubourání atiky terasy	m3	1,00		
41	963012510R00	Bourání stropů bet.	m3	0,20		
42	965042241RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm	m3	3,40		
43	965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	158,80		
44	965081813RT3	Bourání dlaždic teracových	m2	24,40		
45	968062355R01	Vybourání okna pro použití vč.vyvěšení okenních křidel	m2	4,30		
46	971033651R00	Vybourání otvorů ve zdi cihel. tl.do 60 cm, MVC	m3	2,45		
47	973031334R00	Vysekání kapes zeď cih, MVC pl. 0,16 m2, hl. 15 cm - pro osaz.válc.překladů	kus	6,00		
48	973049331R00	Vysekání kapes pro osaz.nosníků 15x15x20 cm	kus	22,00		
49	975021311R00	Podchycení zdiva pod stropem při tl.zdi do 60 cm	m	1,55		
50	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	10,00		
51	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn	m2	59,00		
52	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	29,38		
53	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	235,06		
54	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí	t	29,38		
55	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	29,38		
56	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	29,38		
<b>Celkem za</b>		<b>96 Bourání konstrukcí</b>				
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					
57	998151111R00	Přesun hmot	t	85,89		
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				
<b>Díl: 711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>					
58	713121118RU1	Montáž dilatačního pásku podél nových příček izolační páskou PE	m	11,00		
59	711210020RAA	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti vč.dodávky stěrkové hmoty	m2	28,30		
<b>Celkem za</b>		<b>711 Izolace proti vodě</b>				
<b>Díl: 712</b>	<b>Živičné krytiny</b>					
60	712370010RAB	M+D Povlaková krytina střech PVC-P DEKPLAN 76 vč.separační textilie Filtek 300g/m2	m2	26,50		
<b>Celkem za</b>		<b>712 Živičné krytiny</b>				

## Položkový rozpočet

Stavba :	20150060 SU a přístavba DDCHM Zbraslav U Včely 17	Rozpočet: 20150060
Objekt :	06a Úpravy 2,NP	06a

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				
61	713111231RT2	Montáž parozábrany stropů shora s přelepením spojů vč.dodávky SBS modifikovaného asf.pásu	m2	24,00		
62	713100020RAB	Izolace tepelné stropu polystyren EPS 100 S tl. 4 cm, do stropních nosníků	m2	20,20		
63	713100020RAC	Izolace tepelné sropů polystyren EPS 100 S - spádové klíny tl.0-280mm	m2	24,00		
64	713100020RAD	Izolace tepelné stropů polystyren EPS 100 Z tl. 120+60 mm	m2	20,03		
65	713100020RAx	Izolace tepelné stropů polystyren EPS 100 S tloušťka 6 cm	m2	24,00		
		<b>Celkem za 713 Izolace tepelné</b>				
<b>Díl: 720</b>		<b>Zdravotechnická instalace</b>				
66	720 00	ZTI - viz samostatný rozpočet	kompl	1,00		
		<b>Celkem za 720 Zdravotechnická instalace</b>				
<b>Díl: 730</b>		<b>Ústřední vytápění</b>				
67	730 00	ÚT - viz samostatný rozpočet	kompl	1,00		
		<b>Celkem za 730 Ústřední vytápění</b>				
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				
68	762520110RAC	Podlaha z prken hoblovaných do oc.profilů přístav. prkna tl. 50 mm+ nátěr	m2	4,02		
		<b>Celkem za 762 Konstrukce tesařské</b>				
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				
69	764171433U00	Lišta v patě atiky z poplastovaného plechu	m	4,20		
70	764352201R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 250 mm + nátěr	m	9,90		
71	764391230R00	Závětná lišta z Pz plechu, rš 400 mm + nátěr	m	9,90		
72	764410250R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 330 mm + nátěr	m	6,80		
73	764454202R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm + nátěr	m	17,00		
74	764454391R00	Montáž trub Al odpadních kruhových	m	5,00		
75	764731116U00	Oplechování atiky z poplast.plechu rš 600	m	4,20		
76	764919940R00	M+D Kotevní lišty na svislých stěnách nad plochými střechami a drobné prvky	kompl	1,00		
77	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,16		
		<b>Celkem za 764 Konstrukce klempířské</b>				
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				
78	766 01	M+D Dřevěný kryt radiátoru v provedení dle stáv. krytů	kus	5,00		
79	766 01	M+D Vestavná skříň 1500x600x2920mm - lamino - ozn.S3)	kus	1,00		
80	766 02	M+D Dveře vest.skříně lamino bílé 1400x1860mm vč.demontáže stávajících - ozn.S1)	kus	1,00		
81	766 03	M+D Zástěny mezi WC mísami - provedení lasmino	kus	3,00		
82	762810010RAB	Záklop z hrubých prken na sraz prkna tloušťky 24 mm	m2	24,00		
83	766660012RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 70 cm	kus	1,00		
84	766660014RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm	kus	3,00		
85	766660016RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 90 cm	kus	4,00		
86	766660028RA0	Montáž dveří dvoukřídlových posuvných šířky 165-205cm	kus	5,00		
87	766810010RAB	Kuchyňské linky dodávka a montáž linka 150 cm	kus	2,00		
88	766810010RAD	Kuchyňské linky dodávka a montáž linka 210 cm	kus	1,00		
89	611618102	Dveře vnitřní hladké 1/3 sklo ELEGANT 1kř. 70x197 vč.kování - ozn.D1/L)	kus	1,00		
90	611618103	Dveře vnitřní hladké 1/3 sklo ELEGANT 1kř. 80x197 vč.kování - ozn.D2/P, D2/L)	kus	3,00		

## Položkový rozpočet

Stavba :	20150060 SU a přístavba DDCHM Zbraslav U Včely 17	Rozpočet: 20150060
Objekt :	06a Úpravy 2,NP	06a

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
91	611618104	Dveře vnitřní hladké 1/3 sklo ELEGANT 1kř. 90x197 vč.kování - ozn.D5/I)	kus	3,00		
92	611618107	Dveře vnitřní hladké plně ELEGANT 2kř. 165x197 posuvné, vč.kování - ozn.D4)	kus	1,00		
93	611618108	Dveře vnitřní hladké 1/3 sklo ELEGANT 2kř. 205x197 posuvné, vč.kování - ozn.D6)	kus	1,00		
94	611618109	Dveře vnitřní hladké plně ELEGANT 2kř. 205x197 posuvné, vč.kování - ozn.D3)	kus	3,00		
95	61165643	Dveře protipožární EI30 DP3-C plně 90x197 vč.kování + samozavírač - ozn.D9/L)	kus	1,00		
96	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstrukce	t	0,54		
		<b>Celkem za</b>				
		<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
97	767 04	M+D Ocel.mříž 1200x1800mm, vč.nátěru	kus	3,00		
		<b>Celkem za</b>				
		<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				
<b>Díl: 769</b>		<b>Otvorové prvky z plastu</b>				
98	769000000R00	Montáž plastových oken	kus	6,00		
99	61143111	Okno plastové 1550 x 1800 mm bílé, vč.kování s vnitřní horizontální žaluzií - ozn.O3)	kus	1,00		
100	61143117	Okno plastové stávající (vybourané) 1118x1800mm ozn.09)	kus	2,00		
101	61143117a	Okno plastové 1118x1800mm bílé, vč.kování a vni. vertikální žaluzie - ozn.010)	kus	1,00		
102	61143130	Okno plastové 500x2900mm,vč.kování - ozn.08)	kus	1,00		
103	61143131	Okno plastové 1180x1800mm pevné zasklení - ozn.O12)	kus	1,00		
104	998766102R00	Přesun hmot pro otvorové prvky	t	0,33		
		<b>Celkem za</b>				
		<b>769 Otvorové prvky z plastu</b>				
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				
105	771575109RT8	Montáž podlah keram. vnitřních do tmele 30x30 cm flex.lepidlo, spár.hmota	m2	17,00		
106	59764206	Dlažba keramická nekluzná 300x600x9 mm	m2	18,00		
107	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic	t	0,39		
		<b>Celkem za</b>				
		<b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>				
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				
108	777553210R00	Vyrovnávací stěrka pod PVC	m2	166,50		
109	776520010RAF	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík podlahovina standard tloušťky 2,0 mm	m2	166,50		
		<b>Celkem za</b>				
		<b>776 Podlahy povlakové</b>				
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				
110	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	47,90		
111	781210131R00	Obkládání stěn obl. pórovin. do tmele do 300x300	m2	47,90		
112	597813554	Obklady keramické	m2	51,00		
113	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické	t	0,55		
		<b>Celkem za</b>				
		<b>781 Obklady keramické</b>				
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				
114	783222100R00	Nátěr nových zárubní dveří jednokřídlových	kus	8,00		
115	783622920R00	Obroušení stáv.dřev.zábradlí v m.č.2,14 (dl.12m) + nový nátěr šedou barvou	kus	1,00		
116	783802822R00	Odstranění olejových nátěrů z omítek stěn	m2	70,00		
117	783950010RAA	Oprava nátěrů stáv.mříží syntet. lakem oškrábání, odrezivění, 1x krycí + 1x email	m2	70,00		
		<b>Celkem za</b>				
		<b>783 Nátěry</b>				
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				
118	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	596,30		

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>20150060 SU a přístavba DDCHM Zbraslav U Včely 17</b>	Rozpočet: 20150060
Objekt :	<b>06a Úpravy 2,NP</b>	06a

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
119	784195112R00	Malba tekutá bílá, 2 x	m2	540,30		
120	784195412R00	Malba tekutá na sádkarton bílá, 2 x	m2	56,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>784 Malby</b>				
<b>Díl:</b>	<b>790</b>	<b>Vnitřní vybavení</b>				
121	790 01	M+D Zrcadla (nalepit na obklad)	m2	4,00		
122	790 02	M+D Ocelová síť proti pádu z výšky, vč.kotvení oc.lankem	kompl	1,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>790 Vnitřní vybavení</b>				
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
123	210 01	Elektroinstalace - viz samostatný rozpočet	kompl	1,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				